



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Estado de Minas Gerais

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Município: **CAMBUQUIRA – MG**

Local da obra: **RUA JATOBÁ S/N – BAIRRO FIGUEIRA**

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA**

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condições técnicas mínimas de acordo com as quais, juntamente com os desenhos de projeto e as instruções da fiscalização da Prefeitura Municipal, a Empresa Construtora deverá realizar a construção de uma Quadra Poliesportiva, situada no município de Cambuquira/MG.

A população diretamente atendida através desta obra será em torno de 4.000 (*quatro mil*) pessoas, uma parte considerável da população carente especificamente do Bairro Figueira, e parte dos bairros adjacentes tais como bairro da Lavra e Regina Coeli, que não dispõem atualmente de opções de lazer, conseqüentemente sua juventude fica em estado de vulnerabilidade por falta de opções que serão supridas pela quadra esportiva.

A execução dos serviços em todos os itens deverá estar de acordo com os desenhos e especificações. Mesmo que não especificado, o termo “similar” aplica-se a todos os materiais especificados, entendendo-se por similar produto equivalente em dimensões, qualidade, custo e aplicação. Durante a execução dos serviços, a Empresa Construtora deverá fazer limpeza continua dos locais de trabalho, bem como dos locais utilizados como depósito de materiais e/ou equipamentos e ainda os locais por onde serão transportados os materiais necessários a obra ou entulhos dela retirados.

No decorrer da obra haverá sempre vistoria técnica por Engenheiros da Prefeitura Municipal e, quando necessário, por técnicos por ela indicados. Durante todo o tempo de andamento das obras deverá ser feito um documentário fotográfico mostrando o desenrolar da obra para que, em cada etapa, todos os materiais empregados, os processos e técnicas utilizadas fiquem registrados de forma clara e didática.

1. Meta Física e Serviços Preliminares

Serão executados 846,00m² de área construída de concreto conforme especificações deste presente memorial.

A Empresa Construtora poderá utilizar áreas da atual edificação para guarda de materiais, escritório e equipamentos, desde que não impeça o andamento dos serviços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Estado de Minas Gerais

1.1. Placas de identificação da obra

Deverá ser colocada a placa em chapa metálica, de acordo com o modelo apresentado pela Prefeitura Municipal de Cambuquira.

A placa, em chapa metálica, com dimensões de (3,00x1,50 m), instaladas convenientemente no local das obras. Deverá também ser instalada uma placa da Empresa Construtora indicando o RT de acordo com as normas do CREA.

1.2. Impostos e taxas (CREA, alvará, baixa de construção, etc.)

Todos os tributos e taxas referentes à obra deverão ser previstos.

1.3. Instalações provisórias de água e energia elétrica

Fazem parte das responsabilidades da Empresa Construtora contratada as ligações provisórias de água para obra e também energia elétrica.

2. Locação da obra

As referências necessárias à implantação da obra estão contidas nos projetos e as dúvidas por ventura existentes serão sanadas pela fiscalização da Prefeitura Municipal.

A locação da obra será executada com recursos de instrumentos de precisão quando necessário, sob a total responsabilidade da Empresa Construtora.

3. Pisos

Todo o perímetro da quadra em questão deverá ser fechado com forma de madeira, para a realização do contrapiso da quadra, deverá ser colocada uma lona preta em toda a área da quadra antes da realização da concretagem com espessura de 08cm, FCK=18Mpa usinado (mecanizado), colocando, inclusive, tela com densidade de 0,97kg/m², esse contrapiso deve ter acabamento no nível zero.

4. Pintura

Todo o piso da quadra deve ser pintado com tinta acrílica e as demarcações devem ser feitas conforme o projeto:

- Vôlei: tinta acrílica azul com espessura de 05cm;
- Futsal: tinta acrílica branca com espessura de 08cm.

5. Equipamentos esportivos



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Estado de Minas Gerais

Deverão ser instaladas as traves de gol em tubo galvanizado com dimensão de 2,00m x 3,00m bem como a rede de vôlei com mastro em tubo galvanizado sem pedestal, conforme apresentado no projeto.

6. Limpeza geral

Após a conclusão da obra será feita limpeza geral com a retirada de todo o entulho que será levado para bota fora.

Acompanhamento e recebimento da obra

Todos os serviços deverão ser acompanhados e vistoriados por profissional com experiência comprovada em obras similares de construção de edificações de finalidades afins.

Ressaltamos que todos os serviços executados deverão atender plenamente a sua especificação de utilização, não devendo apresentar quaisquer defeitos de funcionamento ou na sua aparência.

É importante ressaltar que todos os serviços executados serão criteriosamente vistoriados pela fiscalização da Prefeitura Municipal e somente serão medidos, para fins de faturamento, após o aceite do fiscal que deverá atestar o fiel cumprimento de todas as exigências da Prefeitura Municipal e a boa qualidade de todos os serviços executados.

Qualquer discrepância na qualidade da mão de obra ou da qualidade do material será notificada pela prefeitura Municipal de Cambuquira e os serviços somente serão pagos após a sua completa regularização.

Não serão aceitos materiais cognominados similares, mas que forém de qualidade inferior àqueles especificados.

Cambuquira/MG, 22 de julho de 2020

EVERTON DOS SANTOS
ENG. CIVIL