



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICOV	0	PROponente / TOMADOR	0	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO			
LOCALIDADE SINAPI	BELO HORIZONTE	DATA BASE	03-22 (N DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA PROF. ALICE BRAGA COELHO	MUNICÍPIO / UF	CAMBUQUIRAMG	BDI 1	BDI 2
				PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA PROF. ALICE BRAGA COELHO				21,98%	0,00%
								BDI 3	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA PROF. ALICE BRAGA COELHO									
1.1.	SINAPI	4813	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA PROF. ALICE BRAGA COELHO - SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	288	480,00	BDI 1	585,50	1.686,24
1.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2' M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	288	480,00	BDI 1	585,50	1.686,24
1.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	1.799,53	1,96	BDI 1	2,39	4.300,98
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF - 11/2019	M2	1.799,53	1,96	BDI 1	2,39	4.300,98
1.3.	SINAPI	94276	MEIO-FIO E SAREIETA	M	560,00	59,23	BDI 1	72,25	40.460,00
1.3.1.	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF - 06/2016. P	M	560,00	59,23	BDI 1	72,25	40.460,00
1.3.2.	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SAREIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA, IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF - 06/2016	M	560,00	47,02	BDI 1	57,35	32.116,00
1.4.	SINAPI	92396	PAVIMENTO EM INTERTRAVADO DE CONCRETO	M2	1.580,00	61,24	BDI 1	74,70	118.026,00
1.4.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF - 12/2015	M2	1.580,00	61,24	BDI 1	74,70	118.026,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrarresta; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrarresta; OU - 100% Oubras

CAMBUQUIRAMG
Local
quarta-feira, 20 de julho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: EVERTON DOS SANTOS
CREA/CAU: 82.287/D
ART/RRT: 0