



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Obra: Calçamento em pavimento Intertravado	Fonte: SETOP-MAR/22
Endereço: Rua Rio das Velhas bairro São Francisco, Rua Francisca Goulart bairro de Fátima, Rua Roraima bairro Hotel Fonte do Marimbeiro	COM DESONERAÇÃO
Responsável Técnico: Everton dos Santos	BDI: 28,25%
Nº CREA/MG: 82.287/D	

SERVIÇO DE CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUNT.	UNID.	V. UNIT. S/ BDI	V. UNIT. C/ BDI	V. TOTAL C/ BDI
1.0	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	1,00	UNID.	1.225,53	1.571,74	1.571,74
1.1	RO-41081	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	2.379,50	m ²	1,00	1,28	3.051,71
1.2	ED-48665	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M	562,00	m	36,94	47,38	26.625,06
1.3	ED-50418	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	2.154,70	m ²	79,71	102,23	220.270,83
1.4	RO-41243	LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM COM LARGURA > 0,30M (EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	92,14	m ²	23,81	30,54	2.813,62
1.5	RO-41844	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	1,00	m ²	425,51	545,72	545,72
1.6	RO-41844	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	1,44	m ²	447,85	574,37	827,09
TOTAL - R\$							255.705,77


EVERTON DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CRÉA: 82.287/D